

ABSTRAK

Sarana Evakuasi Merupakan Suatu Jalan lintasan yang menerus dan tidak terhambat dari titik manapun dalam bangunan gedung menuju ke jalan, halaman, lapangan atau ruang terbuka lainnya yang memberikan akses ke jalan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sarana evakuasi bangunan gedung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode observasional deskriptif. Populasi penelitian ini adalah bangunan gedung perkantoran dinas tenaga kerja kabupaten Gresik . pengambilan data menggunakan lembar observasi dan roll meter sebagai alat ukur. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampel.

Hasil penelitian didapatkan beberapa aspek sarana evakuasi dalam bangunan gedung kantor dinas tenaga kerja kabupaten Gresik ini ditemukan tidak adanya penanda pada akses eksit disetiap bangunan gedung, belum ada penanda dan beberapa ketentuan pintu eksit pada setiap bangunan gedung, ditemukan tidak sesuai pada area eksit pelepasan di gedung sebelah selatan yang dijadikan parkir kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, belum ditemukan denah evakuasi dan belum terdapat penanda yang digunakan sebagai titik kumpul.

Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa sarana evakuasi bangunan gedung menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung adalah masih ditemukan ketidak sesuaian akses eksit, eksit, eksit pelepasan, denah evakuasi dan titik kumpul. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan Menyusun penanda untuk menunjukkan akses eksit dan eksit, menata kembali area parkir agar eksit pelepasan tidak terhambat, Menyusun gambar denah evakuasi dan memberikan penanda pada area titik berkumpul.

Kata Kunci : Sarana Evakuasi, Rencana Evakuasi, dan Perkantoran